

-NOTE-

△			
△			
△			
No.	Date	Revision Description	Chkd.

설계명

Project

서울연극장작센터 건립공사

승인

Approved

설계

Architect

검토2

Chkd. 2

검토1

Chkd. 1

담당

Drawn

협력설계

Consultant

도면명

Title

서울씨어터 202

무대기계장치 평면도 (5F)

축척

Scale

A1: 1/60

A3: 1/120

프로젝트번호

Project No.

도면번호

Drawing No.

일련번호

Sheet No.

Rev.

No.

번호	품 목	사 양	전원 (kW X P)	수 량
1	현수막 걸이대(PLACARD BATTEN)	11,000L	2.2KW x 4P	1 SET
2	전면 조명 걸이대(APRON LIGHT BATTEN)	11,000L	3KW x 4P	1 SET
3	방화막(SAFETY CURTAIN)	12,000W x 6,500H	7.5KW x 4P	1 SET
4	메인막(MAIN CURTAIN (UP-DN)) 메인막(MAIN CURTAIN (OP-CL))	13,000W x 6,500H	7.5KW x 4P 0.75KW x 4P	1 SET 1 SET
5	NO.1 장치 걸이대(NO.1 SET BATTEN)	13,000L	5.5KW x 4P	1 SET
6	NO.2 장치 걸이대(NO.2 SET BATTEN)	13,000L	5.5KW x 4P	1 SET
7	NO.3 장치 걸이대(NO.3 SET BATTEN)	13,000L	5.5KW x 4P	1 SET
8	NO.1 조명 걸이대(NO.1 LIGHT BATTEN)	13,000L	3KW x 4P	1 SET
9	NO.4 장치 걸이대(NO.4 SET BATTEN)	13,000L	5.5KW x 4P	1 SET
10	NO.5 장치 걸이대(NO.5 SET BATTEN)	13,000L	5.5KW x 4P	1 SET
11	NO.6 장치 걸이대(NO.6 SET BATTEN)	13,000L	5.5KW x 4P	1 SET
12	NO.2 조명 걸이대(NO.2 LIGHT BATTEN)	13,000L	3KW x 4P	1 SET
13	NO.7 장치 걸이대(NO.7 SET BATTEN)	13,000L	5.5KW x 4P	1 SET
14	NO.8 장치 걸이대(NO.8 SET BATTEN)	13,000L	5.5KW x 4P	1 SET
15	NO.9 장치 걸이대(NO.9 SET BATTEN)	13,000L	5.5KW x 4P	1 SET
16	NO.3 조명 걸이대(NO.3 LIGHT BATTEN)	13,000L	3KW x 4P	1 SET
17	NO.10 장치 걸이대(NO.10 SET BATTEN)	13,000L	5.5KW x 4P	1 SET
18	NO.11 장치 걸이대(NO.11 SET BATTEN)	13,000L	5.5KW x 4P	1 SET
19	NO.12 장치 걸이대(NO.12 SET BATTEN)	13,000L	5.5KW x 4P	1 SET
20	NO.4 조명 걸이대(NO.4 LIGHT BATTEN)	13,000L	3KW x 4P	1 SET
21	NO.13 장치 걸이대(NO.13 SET BATTEN)	13,000L	5.5KW x 4P	1 SET
22	NO.14 장치 걸이대(NO.14 SET BATTEN)	13,000L	5.5KW x 4P	1 SET
23	NO.15 장치 걸이대(NO.15 SET BATTEN)	13,000L	5.5KW x 4P	1 SET
24	NO.5 조명 걸이대(NO.5 LIGHT BATTEN)	9,500L	3KW x 4P	1 SET
25	NO.16 장치 걸이대(NO.16 SET BATTEN)	9,500L	3KW x 4P	1 SET
26	NO.6 조명 걸이대(NO.6 LIGHT BATTEN)	9,500L	3KW x 4P	1 SET
27	NO.17 장치 걸이대(NO.17 SET BATTEN)	9,500L	3KW x 4P	1 SET
28	배전반(CONTROL PANEL)	(MOTOR)		
29	조작반(CONTROL CONSOLE)	(MOTOR)		
32	No.1 천정 조명 걸이대 (CEILING LIGHT BATTEN)	11,000L	2.2KW x 4P	1 SET
33	No.2 천정 조명 걸이대 (CEILING LIGHT BATTEN)	11,000L	2.2KW x 4P	1 SET

서울씨어터 202 무대기계장치 평면도 (5F)